DIAMO, státní podnik
ředitelství s. p.
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Stráž pod Ralskem, 2026-11-05

DIAMO zasypává kilometr hlubokou jámu na Dole ČSA. Její historie začala před 164 lety

Více než kilometr hluboká jáma, jejíž historie sahá až do roku 1862, se postupně zaplňuje zásypovým materiálem. Státní podnik DIAMO zahájil na bývalém Dole ČSA v Karviné druhou etapu zásypu jámy ČSA 2. Pracovníci do ní uloží přibližně 46 tisíc metrů krychlových materiálu. Práce jsou součástí postupného útlumu bývalého černouhelného dolu a měly by být dokončeny v srpnu příštího roku.

Jáma ČSA 2 patří k nejstarším částem bývalého dolu. Její hloubení začalo už v roce 1862, kdy dosáhla hloubky 334 metrů. S postupující těžbou uhlí se několikrát prohlubovala. Naposledy v letech 2012 až 2013, kdy horníci přidali dalších 91 metrů. Nakonec dosáhla hloubky 1 049 metrů.

Nad jámou se tyčí téměř 64 metrů vysoká ocelová těžní věž s cihelnou vyzdívkou. Postavena byla podle návrhu architekta Jaromíra Moučky z přelomu 40. a 50. let minulého století. Dva těžní stroje umístěné přímo ve věži zajišťovaly dopravu horníků a materiálu mezi povrchem a podzemím.

Do jámy zamíří desítky tisíc metrů krychlových materiálu

První etapa zásypu začala 12. října. Během pěti dnů pracovníci zaplnili přibližně 115 metrů hlubokou část jámy zatopenou vodou. Spotřebovali při tom více než 5 300 metrů krychlových zásypového materiálu.

Od 2. listopadu pokračují další etapou. Jáma se bude zasypávat nepřetržitě, ve třech směnách. Postupně do ní pracovníci uloží přibližně 46 tisíc metrů krychlových materiálu, kterým vyplní zhruba 900 metrů její hloubky. Pokud půjde vše podle plánu, zásyp bude dokončen v pondělí 9. listopadu.

„Zasypat jámu hlubokou přes kilometr není jen otázka navezení materiálu. Musíme postupovat tak, aby se zásyp správně usadil a jáma byla dlouhodobě bezpečná. Je to další důležitý krok v postupném uzavírání Dolu ČSA, který byl po generace spojený s těžbou černého uhlí na Karvinsku," vysvětluje **Zdeněk Hrůzek, náměstek ředitele pro útlum a důl státního podniku DIAMO.**

Po dokončení zásypu dostane materiál přibližně dva měsíce na to, aby se usadil. Pokud jeho hladina poklesne, pracovníci jámu znovu dosypou. Následovat bude dvoumetrová vrstva štěrku a betonová zátka. Nakonec jámu překryje železobetonová konstrukce o rozměrech 13,1 × 13,1 metru, která bude umístěna uvnitř jámové budovy. Prostor bude také zabezpečen a oplocen. Celkovou likvidaci jámy ČSA 2 chce DIAMO dokončit do srpna 2027.